

**Dodavatel**  
**Richard Feglar**  
Květoslava Mašity 242  
252 31 Všenory  
Česká republika  
IČ: 45839999 DIČ: CZ6703060254

**Faktura - daňový doklad**

**20250075**



**Kontaktní údaje**

E-mail: rf.servis@volny.cz  
Telefon: 604269158

**Odběratel**

**Společenství vlastníků domu čp. 1331 v Libni**  
náměstí Dr. Václava Holého 1331/3  
180 00 Praha  
Česká republika  
IČ: 26722381

Způsob úhrady: **Převodem**

**Bankovní účet**

**177997723/0600**  
**IBAN: CZ22 0600 0000 0001 7799 7723**  
**SWIFT: AGBACZPP**

**Symbol**

variabilní: **20250075**  
konstantní: **0008**

**Datum**

vystavení: **28.09.2025**  
splatnosti: **05.10.2025**  
DUZP: **28.09.2025**

Fakturujeme Vám za dodané služby při předělání vodoměrné sestavy vč.redukčního ventilu.

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Fakturujeme Vám za dodané služby při předělání vodoměrné sestavy vč.redukčního ventilu, ve Vašem objektu náměstí Dr.Václava Holého 1331/3, Praha 8.	1,0000	18 979,4643	12	18 979,46	2 277,54	<b>21 257,00</b>

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.



QR Platba+F

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
12 %	18 979,46 Kč	2 277,54 Kč	<b>21 257,00 Kč</b>
CELKEM	18 979,46 Kč	2 277,54 Kč	<b>21 257,00 Kč</b>

**Celkem k úhradě: 21 257,00 Kč**

  
R.F.servis  
Richard Feglar  
Květoslava Mašity 242, 25231 Všenory  
IČO:45839999 DIČ:CZ6703060254

## Instalační práce - cenová nabídka

*předělání vodoměrné sestavy, instalace redukčního ventilu*

### **materiál:**

*(vodoměrná sestava) - podle požadavků PVK*

redukovaná vsuvka - mosaz	2" / 6/4"	1x	190,-
kulový kohout Slovarm - páka	6/4"	1x	720,-
kulový kohout Slovarm s vypouštěním - páka	6/4"	1x	1.004,-
mosazná redukce	6/4" / 1"	2x 130,-	260,-
mosazná vsuvka	6/4"	2x124,-	248,-
mosazné šroubení k vodoměru	1" / 1"	2ks	302,-
mosazný filtr - nerez	6/4"	1x	618,-
mosazná zpětná klapka Slovarm	6/4"	1x	623,-
mosazné koleno 90° jednohrdlé	6/4"	1x	311,-
konzole + kotvicí materiál			300,-

*(redukční ventil - nové připojení ležatých rozvodů)*

redukční ventil Honeywell s filtrem a proplachem	5/4"	1x	4.800,-
mosazá redukce	6/4" / 5/4"	2x	142,-
mosazný vsuvka	5/4"	1x	301,-
mosazné koleno 90°	6/4"	1x	334,-
mosazný t-kus	5/4" / 1/2" / 5/4"	1x	202,-
kulový kohout Slovarm - páka	5/4"	1x	458,-
kulový kohout Slovarm - páka	1"	1x	293,-
vypouštěcí ventil	1/2"	1x	82,-
PPR přechodka vnější závit	50 / 6/4"	2x 645,-	1.290,-
PPR přechodka vnitřní závit	50 / 6/4"	1x	703,-
PPR přechodka vnější závit	40 / 5/4"	2x 498,-	996,-
PPR přechodka vnější závit	32 / 1"	1x	193,-
PPR t-kus	50/32/50	1x	92,-
PPR redukce - vnitřní	50 / 40	1x	54,-
PPR koleno 90°	40mm	1x	35,-
PPR koleno 90°	32mm	2x	36,-
PPR potrubí + izolace	32mm	0,5m	80,-
PPR potrubí + izolace	40mm	1,0m	151,-
PPR potrubí + izolace	50mm	0,5m	110,-
objímka-třmen	32mm	1x	18,-
objímka-třmen	40mm	3x	63,-
objímka-třmen	50mm	2x	48,-
spotřební materiál			200,-

### **práce:**

zavření hlavního uzávěru vody a vypouštění vody  
demontáž stávajícího potrubí a armatur  
montáž nové vodoměrné sestavy vč. ukotvení  
montáž redukčního ventilu, vč. nového připojení rozvodů

### **doprava:**

doprava 500,-

**materiál a práce celkem**

**21.257,-**